

## VI HAR NÖJET OFFERERA FÖLJANDE.

---

### PRIS NYA BALKONGER

---

Balkong med mått ca 1000x2600mm	<b>112.000kr/st inkl moms</b>
Balkong med mått ca 1000x2000mm	<b>106.000kr/st inkl moms</b>
Balkong med mått ca 1200x2000mm	<b>106.000kr/st inkl moms</b>
Balkong med mått ca 1200x2400mm	<b>108.000kr/st inkl moms</b>
Fransk-balkong Vid treluftsfönster.	<b>75.000kr/st inkl moms</b>
Fransk-balkong Vid tvåluftsfönster.	<b>70.000kr/st inkl moms</b>

Se bifogad skiss för balkongplaceringar och storlekar. Ändringar kan komma att ske efter samspråk med beställaren.

Ovan priser förutsätter att minst 14-24st balkonger byggs oavsett franska.

### EV. TILLKOMMANDE KOSTNADER.

---

Leverans montering ny standardradiator	<b>3.000kr/st inkl moms</b>
Leverans montering ny nostalgiradiator	<b>7.000kr/st inkl moms</b>
Leveransmontering konvektorradiator i tröskel	<b>8.000kr/st inkl moms</b>

#### **(Se bifogad radiatorinfo)**

VVS dragning i tröskel. Ovan kostnad tillkommer om befintlig/ ny radiator flyttas till motsattsida varifrån rör kommer upp.	<b>1.700kr inkl moms</b>
Leverans montering låsbart handtag.	<b>800kr/st inkl moms</b>
Persienner till balkongdörr.	<b>3.000kr inkl moms</b>

## DETTA INGÅR I OFFERERAT PRIS FÖR NYA BALKONGER:

---

1. Hålltagning i vägg för montering av konstruktions stål samt upptagning bröstning för ny fönsterdörr.
2. Leverans montering Finja Betongs balkongplatta. Undersida utformas slät och målas i kulör lika fasad, balkongen kanter målas i kulör svart. Balkongen är gjuten med fall ca 150mm bakkant 120mm framkant.
3. Leverans montering handsmitt, varmförzinkat svart lackat smidesräcke, typ pinnräcke.  
Räcket tillverkas efter dagens byggnorm.
4. Demontering av befintligt fönster. Leverans montering ny inåt eller utåtgående fönsterdörr av pardörr. För trelufts-fönster levereras även nytt sidoljus.  
Utformning samt utseende så lika ursprungsfönster som möjligt. Partiet levereras från kända och etablerade svenska fabriker. Odenfönster AB förslås för denna entreprenad.  
Fönsterdörr tillverkas i trä och levereras med 2+1 glas, tilluftsventil.  
Förses med spanjolett samt handtag fix 42 i gångdörr & mötesdörr inkl barnspärr. Fabriksmålad insida kulör NCS 0502-Y, utsida av beställare framtagna NCS kulör. Svensk kvalitetsstandard.
5. Flytt av befintlig radiator till sida om dörr varifrån befintliga rör kommer. Vid flytt till motsatt sida tillkommer kostnad enligt ovan **(vvs dragning i tröskel. Vid val av ny radiator tillkommer kostnad enligt ovan.**
6. Tröskel byggs på insidan ca 40mm hög framför dörrparti förses med trestavig ek lamell. Utvändig tröskel gjuts med betong och förses med tröskelbleck samt sammanfogas.  
Listning med i marknadens förekommande standardlister, återställning av snickerispeglar i nedre bröstnings del, anpassning till befintliga smygar. Målningsbättring med kulör NCS 0502-Y tidigare bröstning invändigt.
7. Återställning av fasad efter hålltagningar till så lika ursprungsskick som möjligt som material och kulör. Putsning sker med likvärdigt material som tidigare används och kulören bryter vi fram med hjälp av kunniga färgblandare. Med dagens resurser kan få till lagningarna på ett sett så man knappt kan se att det lagats.
8. Alla för arbetets utförande erforderligt material, byggnadsställning, kranlyft, samt hjälpmedel för arbetes genomförande ingår. Arbeta enligt HUS AMA 11.